

# 澎湖縣政府監造廠商品質保證規定

一、澎湖縣政府（以下簡稱本府或甲方）工務處為規範委託監造技術服務廠商核實依「公共工程施工品質管理制度」及「公共工程施工品質管理作業要點」執行受託案件，建立二級施工品質保證系統，以落實廠商於施工過程中品質保證責任及協助機關監督施工廠商執行自主品管，提升公共工程整體品質，爰訂定「澎湖縣政府工務處監造廠商品質保證規定」並納為招標文件。

二、監造計畫提報期限及審核程序：

乙方應依契約規定提出詳盡可行之整體性監造計畫。前述監造計畫經乙方專業技師或建築師及監造主管簽認後，於規定期限內送甲方審核，必要時甲方得委託專業機構審核，相關人員應於計畫書送審核章表（附表一）簽認；核定之計畫乙方應確實執行並留下記錄文件。如屬特殊工程採購、巨額工程採購或工期二年以上之案件，經甲方核准得以展延提報期限。

監造計畫經甲方核定後，乙方必須負責確實執行，且須因應政府法規或甲方新頒規定或工程需要，甲方通知乙方做部分適度之修訂，乙方仍須依程序提送甲方核定後據以執行。

三、監造計畫架構：

監造計畫應依本工程之特性、契約、設計圖說、規範及相關技術法規之要求加以擬定，除甲方另有規定外，其架構分類如下：

1. 查核金額以上工程：監造範圍、監造組織、品質計畫審查作業程序、施工計畫審查作業程序、材料與設備抽驗程序及標準、施工抽查程序及標準、品質稽核、文件紀錄管理系統等。
2. 新臺幣一千萬元以上未達查核金額之工程，其監造計畫內容：監造範圍、品質計畫審查作業程序、施工計畫審查作業程序、材料與設備抽驗程序及標準、施工抽查程序及標準、文件紀錄管理系統等項目。
3. 公告金額以上未達新臺幣一千萬元之工程：應包括品質計畫審查作業程序、施工計畫審查作業程序、材料與設備抽驗程序及標準、施工抽查程序及標準等。
4. 公告金額以下工程：經甲方同意得免提報監造計畫。

工程具機電設備者，應增訂設備功能運轉測試等抽驗程序及標準。

監造計畫之內容應參照「監造計畫製作綱要」。經核定後監造計畫書以及所附各項附件（如審核意見表、計畫書送審核章表）務需確實詳盡，打字、編訂日期版次、編頁碼、裝訂成冊，俾便各級監造人員熟識圖說規範與各項品管作業規定，以落實品質保證。

四、監造人力配置：

1. 乙方應於開工至甲方驗收合格期間在工地設立監造組織，其規模依委託契約書規定辦理。

2. 乙方設立符合公共工程品質管理訓練資格之監造人員，其最低人數規定如下：
    - (1) 巨額採購之工程，至少二人。
    - (2) 查核金額以上未達巨額採購之工程，至少一人。
    - (3) 未達查核金額之工程，可一人兼任。
  3. 施工期間，**專任**監造人員須依照甲方指定地點簽到，其差勤紀錄需留存工地，以備甲方隨時查核。
- 五、除甲方另有規定，原則上乙方應逐日覈實詳盡填寫監造報表（附表二），（應含當日廠商施工位置、項目、材料檢驗紀錄及進度必須詳細記載），詳實記載每日工程進行情形，按日填報三份（**除停工或特殊情況外**，當日工程施工照片至少五張），**每週二提報至甲方核備**。
- 六、乙方及乙方派駐現場人員工作重點如下：
- (一) 應負責指導、審查施工廠商在施工過程中所須提各項計畫，並監督其執行，如施工計畫、品質計畫、交通維持計畫等。
  - (二) 對廠商提出之材料設備之出廠證明、檢驗文件、試驗報告等之內容、規格及有效日期應依工程契約及監造計畫予以比對抽驗，並於檢驗停留點（限止點）時就適當檢驗項目會同廠商取樣送驗。抽驗結果應填具材料設備品質抽驗紀錄表。（附表三）。
  - (三) 對各施工作業應依工程契約及監造計畫實施抽查，並填具施工品質抽查紀錄表。（附表四）。
  - (四) 發現缺失時，應即通知廠商限期改善並採取矯正措施。（附表七）。
  - (五) 覈實審核估驗計價文件記錄。
  - (六) 其他提升工程品質及監造契約規定等事宜。
- 七、乙方應依據招標文件、監造計畫確實執行監造作業，其契約書、監造計畫、差勤紀錄（附表十）、監造報表、材料設備品質抽驗紀錄、施工品質抽查紀錄、不合格品改善追蹤記錄（附表七）及改善前中後照片等，監造各項必要文件記錄須留存工務所，以備甲方查核。
- 八、監造人員有下列情事之一者，由甲方通知乙方更換之；乙方應於文到後兩週內完成更換：
- (一) 監造人員未實際於工地執行監造工作。
  - (二) 監造人員未能確實執行前點工作。
  - (三) 經施工品質督導或查核列為待改善者，其責任可歸責於監造人員不適任。
- 九、甲方核定乙方監造人員應將其資料填列入「監造單位現場人員登錄表」（附表八），甲方應於文到七日內核定。查核金額以上工程監造人員須登錄於行政院公共工程委員會資訊網路系統；監造人員有異動時，亦同。
- 十、本工程各項材料、設備試驗，由乙方會同施工廠商現場取樣會驗或駐廠檢驗，乙

方應確保試驗樣品與進場材料無誤，鋼筋、混凝土、瀝青混凝土及其他適當檢驗項目，由符合 CNS 17025（ISO/IEC 17025）規定之實驗室辦理，並出具檢驗或抽驗報告，上述報告應印有依標準法授權之實驗室認證機構（TAF）之認可標誌（其由行政機關、公立學校或公營事業所屬實驗室出具者，亦同）。其屬重要材料、設備項目者（單項工程估契約總價一百萬以上並佔百分之十以上或涉及結構安全施工項目者：鋼筋、鋼材、混凝土試驗報告書、橋樑盤式支承、橡膠支承墊、預力錨栓報告書、機電空調設備等甲方認定之項目），應經乙方專業技師簽認。

- 十一、乙方應明訂各項施工作業之施工檢驗停留點及施工檢驗程序，乙方應逐一檢查覈實填報施工品質查核紀錄表，其屬重要施工項目者（涉及結構安全施工項目：樑柱接頭鋼筋綁紮、樑柱續接位置、懸臂樑版、穿樑管線位置、鋼構焊道、柱末端錨、預力施作及完成封錨前、模板水平垂直支撐、超過五公尺高之施工架〔營造安全衛生設施標準第四十條〕、開挖深度達一．五公尺以上應由技師判斷是否有崩塌之虞者，是否應設擋土支撐〔營造安全衛生設施標準第七十一條〕等甲方認定之重要施工項目），應經乙方專業技師簽認後，施工廠商始得進行次一階段之施工項目。乙方於三日前接獲施工廠商通知預定查驗時，不得藉故拖延或無故不到場。
- 十二、乙方應隨時查核施工廠商所建立各項品質管理文件記錄，如施工計畫書、品管計畫書、自主檢查紀錄、材料試驗報告、材料出廠證明、不合格品之管制與追蹤改善紀錄、隱蔽部分照片、出席簽到紀錄、施工圖等，應彙整建檔存於工地現場。
- 十三、乙方應覈實審核施工廠商提報之自主檢查紀錄、材料試驗報告、材料出廠證明、不合格品之管制與追蹤改善紀錄、隱蔽部分照片、出席簽到紀錄，以作為施工廠商每期「工程品管費」估驗計價依據，若施工廠商未提報、提報資料不足或提報資料不實，當期估驗之品管費用不予計價。
- 十四、除甲方另有規定，乙方應於施工期間召開工程協調會，查核金額以上之工程採購案件，每月至少召開一次。
- 十五、除其他法令另有規定者外，公共工程實施技師簽證依「公共工程專業技師簽證規則」及「建築物結構與設備專業工程技師簽證規則」之規定辦理。
- 十六、施工期間對乙方施工品質保證系統之執行情形，甲方或其上級機關得隨時進行定期、不定期查核，乙方應全力配合準備試驗機具設備，並陳列必要品質相關文件記錄，以供查閱；若有缺失，乙方應即限期改善。
- 十七、乙方監造不實，致甲方遭受損害時，應依契約規定予以扣款並補償甲方損失。
- 十八、施工品質除應要求材料設備強度、性能、規格須符合契約規範外，更應重視施工完成面平整度、線型平直度及美觀性，若施工完成面外觀不佳，影響觀瞻部

分乙方應要求施工廠商予以拆改。

十九、罰則：為使乙方切實改善並矯正不良之品管行為，乙方有下列情事之一者，施以懲罰性違約金：

- (一) 經甲方核定之監造計畫實施後，若須新增或修訂，乙方同意於甲方通知指定日起七日內提出，如須修正，乙方應依甲方意見修正，並自甲方通知日起七天內提出複審，逾甲方指定期限時，比照前款規定扣繳違約金。
- (二) 乙方若未依規定指派應指派之監造人員，或未經甲方核准而乙方擅自縮減或更換監造組織之成員時，按每人每日扣罰乙方懲罰性違約金二點。監造人員除不可抗力之原因，或已向甲方報備，並已依規定代理外，其餘未按規定到場監造者，經查每日（次）扣罰乙方懲罰性違約金二點。
- (三) 乙方未依規定**提報及**填寫監造日報表，或監造日報表記載不實、缺漏，經甲方發現通知乙方二次以上，或通知乙方仍未依限切實改善完成，每日（次）扣罰乙方懲罰性違約金一點。
- (四) 乙方對材料、機械設備進場管制不當，未依契約規範辦理查驗，或未經查驗合格逕行施工使用，每項次扣罰乙方懲罰性違約金三點；乙方應針對此部分加強抽驗，不合格部分應拆除重作，工期不得藉此展延。
- (五) 乙方未明訂施工檢驗停留點、或乙方未按監造計畫書訂定之施工檢驗停留點進行查驗、或查驗記錄不實，每次扣罰乙方懲罰性違約金三點。
- (六) 甲方或其上級機關得不定期查核乙方監造工作及品質文件紀錄，若有缺失應依規定期限內完成改善，除經甲方核准展延改善期限者外，每屆期未完成改善或複驗不合格時，每項次扣罰乙方懲罰性違約金一點，得連續扣罰至完成改善為止。
- (七) 經甲方或其上級機關工程施工查核列為被評為丙等或督導註記為待改善者，乙方除需更換監造人員外，並扣罰懲罰性違約金十點。後續缺失事項應依規定期限內完成改善，除經甲方核准展延改善期限者外，每屆期限尚未完成改善或複驗仍不合格時，每項次再扣罰乙方懲罰性違約金一點，連續扣罰至完成改善為止。
- (八) 經甲方或其上級機關施工品質督導查核，抽驗材料、設備不符契約規範，除依契約規定辦理，並扣罰乙方懲罰性違約金三點。
- (九) **未於工程契約規定期限內完成竣工查驗後並提送竣工查驗紀錄表者，每日扣罰乙方懲罰性違約金一點。**
- (十) 為使乙方切實改善並矯正不良之施工及品管行為，針對重覆發生同一缺失及對重大缺失部分，未有抽查（驗）檢查或改善情形不切實，得於原扣點數加重扣罰乙方該項懲罰性違約金一點，懲罰性違約金以點數計時，每點計罰額度為新臺幣一千元整。
- (十一) 乙方監造不實，致施工廠商偷工減料情節重大者，扣罰乙方「監造費」千分之二十或新臺幣五萬元（取大值）之違約金。

(十二) 乙方對於施工廠商提出之材料設備送審資料、各項計畫、估驗計價文件審核不實，或有惡意延宕情事，每次扣罰乙方懲罰性違約金五點。

未依期限審查完成，每日扣罰乙方懲罰性違約金一點。

(十三) 乙方若未依規定配合材料取樣送驗，每次扣罰乙方懲罰性違約金 2 點。

(十四) 有關扣罰之違約金甲方得在乙方應得之監造服務費及保證金內扣抵之。

(十五) 乙方監造人員應實測工程各項目尺寸及施工品質，如有現場施工完成尺寸與契約圖說不符者，應於相關查驗紀錄中填報，並應彙送甲方；工程廠商施工項目於竣工後，經工程驗收人員於驗收紀錄登載實際施工項目數量與契約書（竣工圖）不符（超過（不足）契約項目數量之百分之十）或因施工品質不良者，每項扣罰乙方懲罰性違約金五點。

(十六) 經中央或本府工程施工查核小組查核，其施工品質缺失或未落實品質管理之責任，經查核小組扣點由甲方據以執行扣罰懲罰性違約金。

本點第一項所扣罰之懲罰性違約金，以點數計，每點計罰額度如下：

(一) 巨額採購以上之工程採購案：監造廠商扣一點處以新臺幣二千元罰款。

(二) 查核金額以上未達巨額採購之工程採購案：監造廠商扣一點處以新臺幣一千元罰款。

(三) 新臺幣一千萬元以上未達查核金額之工程採購案：監造廠商扣一點處以新臺幣五百元罰款。

(四) 未達新臺幣一千萬元之工程採購案：監造廠商扣一點處以新臺幣二百五十元罰款。

二十、本規定視同契約之一部分，規定與契約衝突時，以契約本文規定優先。

附表三

材料設備品質抽驗紀錄表

編號：

|               |                                                                                                                                                                                              |        |  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| 工程名稱          |                                                                                                                                                                                              |        |  |
| 材料設備名稱        |                                                                                                                                                                                              | 供料廠商   |  |
| 進場日期          |                                                                                                                                                                                              | 進場數量   |  |
| 材料設備出廠應提供證明文件 |                                                                                                                                                                                              |        |  |
| 材料堆置地點        |                                                                                                                                                                                              |        |  |
| 材料設備契約規範      |                                                                                                                                                                                              |        |  |
| 查驗方式          | <input type="checkbox"/> 駐廠檢驗 <input type="checkbox"/> 型錄樣品審核 <input type="checkbox"/> 工地現場檢驗<br><input type="checkbox"/> 材料試驗室檢驗 <input type="checkbox"/> 書面審核 <input type="checkbox"/> 其他： |        |  |
| 取樣            | 取樣數量：      樣品保存或養護地點：<br>取樣日期：      送樣日期：      試驗日期：<br>會驗人員：      混凝土澆置位置：                                                                                                                  |        |  |
| 試驗機構名稱        |                                                                                                                                                                                              | 試驗報告編號 |  |
| 試驗項目及數據       | <input type="checkbox"/> 如試驗報告<br><input type="checkbox"/> 其他：<br>試驗項目：      合格值：      試驗值：<br><br>試驗項目：      合格值：      試驗值：<br><br>試驗項目：      合格值：      試驗值：                                |        |  |
| 抽驗結果          | <input type="checkbox"/> 合格同意使用<br><input type="checkbox"/> 不合格隔離退貨<br><input type="checkbox"/> 數量不足<br><input type="checkbox"/> 材料堆置場所不良<br><input type="checkbox"/> 其他：                    | 備註     |  |

承攬廠商簽章：

監造單位簽章：

備註：

1. 材料品質查驗不合格時，填寫「不合格品改善追蹤表」。
2. 委外試驗須檢附試驗報告。

3. 本項材料抽驗儘對部分材料檢測，並不免除承包商對工程品質管制應負之責任。

附表四

施工品質抽查紀錄表

鋼筋施工組立作業抽查表

編號：

|            |                                                                                                                 |                   |                  |      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------|
| 工程名稱       |                                                                                                                 |                   |                  |      |
| 檢查位置       |                                                                                                                 | 檢查日期              |                  |      |
| 檢驗時機       | <input type="checkbox"/> 施工檢驗停留點 <input type="checkbox"/> 一般查驗                                                  |                   |                  |      |
| 查驗項目       | 查驗細項                                                                                                            | 查驗標準<br>(定性或量化數據) | 實際查驗情形<br>(檢查數據) | 查驗結果 |
| 鋼筋施工<br>查驗 | 主筋號數及間距                                                                                                         | #○ @○cm           |                  |      |
|            | 箍筋號數、間距、彎鉤型式                                                                                                    | #○ @○cm ○<br>座    |                  |      |
|            | 搭接之位置、長度                                                                                                        | 交錯、○cm            |                  |      |
|            | 保護層厚度                                                                                                           | ○cm               |                  |      |
|            | 預埋物固定                                                                                                           | 穩固                |                  |      |
|            | 綁紮固定                                                                                                            | #鐵絲、逐步綁紮          |                  |      |
|            | 隔件或墊塊                                                                                                           | 間隔○cm 一處          |                  |      |
|            | 開口部設置補強筋                                                                                                        | #○ ○支             |                  |      |
|            |                                                                                                                 |                   |                  |      |
|            |                                                                                                                 |                   |                  |      |
| 施工評核       | <input type="checkbox"/> 符合設計圖說<br><input type="checkbox"/> 缺失事項：<br>缺失改善期限：      年      月      日      時      分 |                   |                  |      |
| 備註         | 1. 查驗不合格者，應填具「不合格品改善追蹤表」限期改正。<br>2. 查驗細項及查驗標準請依契約書圖量化數據予以詳列。                                                    |                   |                  |      |

承包商會同人員：

監造現場人員：

監造主管：

附表五

施工品質抽查紀錄表

模板施工組立作業抽查表

編號：

|            |                                                                                                                 |                   |                  |      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------|
| 工程名稱       |                                                                                                                 |                   |                  |      |
| 檢查位置       |                                                                                                                 | 檢查日期              |                  |      |
| 檢驗時機       | <input type="checkbox"/> 施工檢驗停留點 <input type="checkbox"/> 一般查驗項目                                                |                   |                  |      |
| 查驗項目       | 查驗細項                                                                                                            | 查驗標準<br>(定性或量化數據) | 實際查驗情形<br>(檢查數據) | 查驗結果 |
| 模板施工<br>查驗 | 模版面清潔                                                                                                           | 清潔無雜物             |                  |      |
|            | 模版種類                                                                                                            | 清水模               |                  |      |
|            | 放樣及高程控制                                                                                                         | 設置樣版、水線           |                  |      |
|            | 模版組立線型平順度                                                                                                       | 平直、曲線平順           |                  |      |
|            | 模版支撐材                                                                                                           | ○層模、間距○cm         |                  |      |
|            | 模版底模支撐                                                                                                          | 間距○cm             |                  |      |
|            | 水平繫條                                                                                                            | 設置                |                  |      |
|            | 支撐地面穩固                                                                                                          | 無沈陷之虞             |                  |      |
|            | 預留開口處                                                                                                           | 設置                |                  |      |
|            | 回撐時間                                                                                                            | ○天                |                  |      |
|            |                                                                                                                 |                   |                  |      |
| 施工評核       | <input type="checkbox"/> 符合設計圖說<br><input type="checkbox"/> 缺失事項：<br>缺失改善期限：      年      月      日      時      分 |                   |                  |      |
| 備註         | 1. 查驗不合格者，應填具「不合格品改善追蹤表」限期改正。<br>2. 查驗細項及查驗標準請依契約書圖量化數據予以詳列。                                                    |                   |                  |      |

承包商會同人員：

監造現場人員：

監造主管：

附表六

施工品質抽查紀錄表

混凝土施工作業抽查表

編號：

|         |                                                                                                                 |                      |                  |      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------|
| 工程名稱    |                                                                                                                 |                      |                  |      |
| 檢查位置    |                                                                                                                 | 檢查日期                 |                  |      |
| 檢驗時機    | <input type="checkbox"/> 施工檢驗停留點 <input type="checkbox"/> 一般查驗項目                                                |                      |                  |      |
| 查驗項目    | 查驗細項                                                                                                            | 查驗標準<br>(定性或量化數據)    | 實際查驗情形<br>(檢查數據) | 查驗結果 |
| 混凝土施工查驗 | 模板內部                                                                                                            | 清潔無雜物                |                  |      |
|         | 模版振動器                                                                                                           | ○台                   |                  |      |
|         | 混凝土試體取樣                                                                                                         | ○m <sup>3</sup> 取樣一組 |                  |      |
|         | 坍度                                                                                                              | ○cm                  |                  |      |
|         | 氯離子含量檢測                                                                                                         | ○kg/m <sup>3</sup>   |                  |      |
|         | 混凝土運送時間                                                                                                         | ○分鐘以內                |                  |      |
|         | 輸送管線不影響模板、鋼筋                                                                                                    | 隔墊物                  |                  |      |
|         | 澆置順序                                                                                                            | 依澆置計畫                |                  |      |
|         | 澆置中斷時間                                                                                                          | 不得高於○分鐘              |                  |      |
|         | 爆模、漏漿情形                                                                                                         | 無爆模、漏漿               |                  |      |
|         | 澆置過程中不得加水                                                                                                       | 控制水源                 |                  |      |
|         | 澆置後收尾處理                                                                                                         | 平整                   |                  |      |
|         | 混凝土養治                                                                                                           | 灑水、蓋麻布               |                  |      |
|         | 混凝土完成面                                                                                                          | 平整、無蜂窩               |                  |      |
|         |                                                                                                                 |                      |                  |      |
| 施工評核    | <input type="checkbox"/> 符合設計圖說<br><input type="checkbox"/> 缺失事項：<br>缺失改善期限：      年      月      日      時      分 |                      |                  |      |
| 備註      | 1. 查驗不合格者，應填具「不合格品改善追蹤表」限期改正。<br>2. 查驗細項及查驗標準請依契約書圖量化數據予以詳列。                                                    |                      |                  |      |

承包商會同人員：

監造現場人員：

監造主管：

附表七

## 不合格品改善通知及追蹤表

編號：

|                                                                                                                                                              |  |           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|
| 工程名稱                                                                                                                                                         |  |           |  |
| 監造單位                                                                                                                                                         |  | 檢查日期      |  |
| 承攬廠商                                                                                                                                                         |  | 通知改正日期    |  |
| 缺失具體情形：<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>                                                                                                              |  |           |  |
| 要求改正單位採取改善措施                                                                                                                                                 |  |           |  |
| 採取改善及預防措施：<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>                                                                                                           |  |           |  |
| 現場人員簽名：                                                                                                                                                      |  | 限定完成改善日期： |  |
| 缺失改善成果確認                                                                                                                                                     |  |           |  |
| 查證日期：<br>改善結果確認：<br><input type="checkbox"/> 改善完成<br><input type="checkbox"/> 未完成改善情形：<br><br>（下次複查日期：      年      月      日）<br><input type="checkbox"/> 其他： |  |           |  |
| 複查人員簽名：                                                                                                                                                      |  | 監造主管簽名：   |  |

備註：本表需併同改正過程改善前中後照片存檔。

附表八

## 監造單位現場人員登錄表

填報日期：

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |      |                  |              |      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------------|--------------|------|
| 工程標案<br>名稱             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |      |                  | 工程標案<br>電腦編號 |      |
| 工程<br>地點               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 開工<br>日期 |      | 預計<br>完工日期       |              |      |
| 決標<br>金額               | (千元)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 監造<br>費用 | (千元) | 工地聯<br>絡人及電<br>話 |              |      |
| 工程<br>主辦機關             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |      | 承辦人              | 姓名           |      |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |      |                  | 電話           |      |
| 監造<br>單位               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |      | 廠 商              |              |      |
| 現場<br>人員<br>(受訓<br>合格) | 姓名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 專長       | 身分證號 | 受訓期別             | 進駐本工<br>地日期  | 回訓期別 |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |      |                  |              |      |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |      |                  |              |      |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |      |                  |              |      |
| 請勾選<br>一項              | <input type="checkbox"/> 第一次登錄 <input type="checkbox"/> 異動（原因： <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 20px; display: inline-block; vertical-align: middle;"></div>                                                                                                                                                  |          |      |                  |              |      |
| 備<br>註                 | <p>一、「專長欄」須填寫與工作性質及學經歷相符之專長，如建築、土木、機電、環工等。</p> <p>二、委辦監造單位第一次登錄須檢附下列資料函報機關審查，並由機關上網登錄：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 行政院公共工程委員會認可之公共工程品質管理訓練課程結業證書或回訓證明影印本（正本提出相驗）</li> <li>2. 現場人員符合工作項目之相關學、經歷一覽表（含工作內容）（縮印至A4）</li> <li>3. 本表</li> </ol> <p>三、現場人員異動時，提報程序與檢附資料亦同。</p> <p>四、工程竣工時，請委辦監造單位函請機關上網登錄異動，俾其他工程登錄上開人員。</p> |          |      |                  |              |      |

行政院公共工程委員會 電話(02)87897500

附表九

## 專業技師工程查驗報告表

| 工程<br>名稱                  |                |             |      | 查驗登記碼  |                                                          |    |
|---------------------------|----------------|-------------|------|--------|----------------------------------------------------------|----|
|                           |                |             |      | 查核日期   | 年 月 日 時 分                                                |    |
| 開工日期                      |                | 竣工日期        |      | 查驗完成日期 | 年 月 日 時 分                                                |    |
| 查驗項目                      |                |             |      | 查驗總結   | <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |    |
| 區分                        | 查核及監督項目        |             | 查核結果 |        | 查驗情形                                                     | 備註 |
|                           |                |             | 合格   | 不合格    |                                                          |    |
| 一、                        | 承造人之工程施工進度查核   |             |      |        |                                                          |    |
| 二、                        | 建造（雜項）執照列管事項查核 |             |      |        |                                                          |    |
| 三、<br>按設計圖說施工             | 1. 放樣工程        |             |      |        |                                                          |    |
|                           | 2. 地質改良工程      |             |      |        |                                                          |    |
|                           | 3. 基礎工程        |             |      |        |                                                          |    |
|                           | 4. 模板工程        |             |      |        |                                                          |    |
|                           | 5. 混凝土工程       |             |      |        |                                                          |    |
|                           | 6. 鋼筋（鋼骨）工程    |             |      |        |                                                          |    |
|                           | 7. 基地環境雜項工程    |             |      |        |                                                          |    |
|                           | 8. 其他          |             |      |        |                                                          |    |
| 四、<br>材料規格及品質             | 鋼筋（鋼）          | 1. 強度試驗報告書  |      |        |                                                          |    |
|                           |                | 2. 無輻射鋼筋證明書 |      |        |                                                          |    |
|                           |                | 3. 出廠證明書    |      |        |                                                          |    |
|                           | 混凝土            | 1. 強度試驗報告書  |      |        |                                                          |    |
|                           |                | 2. 氯離子檢測報告書 |      |        |                                                          |    |
|                           |                | 3. 品質保證文件   |      |        |                                                          |    |
| 專業工程部分依法應交由依法登記開業之專業技師辦理。 |                |             |      |        |                                                          |    |
| 六、查核技師簽章                  |                |             |      |        |                                                          |    |
| 【開業建築師】                   |                |             | 簽章   |        |                                                          |    |

註：涉及結構安全施工項目：樑柱接頭鋼筋綁紮、樑柱續接位置、懸臂樑版、穿樑管線位置、鋼構焊道、柱末端錨、預力施作及完成封錨前、模板水平垂直支撐、超過五公尺高之施工架〔營造安全衛生設施標準第四十條〕、開挖深度達一．五公尺以上應由技師判斷是否有崩塌之虞者，是否應設擋土支

撐〔營造安全衛生設施標準第七十一條〕等甲方認定之重要施工項目，皆屬查驗項目。

### 監造單位現場人員差勤簽到紀錄表

廠商名稱：

[illegible]

第 18 頁，共 18 頁